

工 程 量 清 单

序号	名 称	单位	工程量
1	拆除实心砖墙 一砖 混合砂浆	m²	11
2	拆除平顶 金属龙骨 铝合金板、PVC 板、矿棉板、石膏装饰板	m²	19
3	拆除木门窗扇	扇	2
4	拆除踢脚板	m	23
5	凿除瓷砖地坪	m²	3
6	水泥砂浆找平层 硬基面 20 厚 干混普通地面砂浆（散）DS M20	m²	3
7	新铺地砖地坪 300×300 密铺 干混普通地面砂浆（散）DS M20	m²	3
8	塑料板楼地面	m²	21
9	安装成品踢脚板	m	23
10	顶面板 实验室洁净板 0.5	m²	20
11	定制洁净板入户门	m²	4.8
12	墙面板 实验室洁净板 0.75	m²	76
13	新做墙面金属装饰线条	m	28
14	新装硬质聚氯乙烯电管 暗配（20mm）	m	120
15	新装硬质聚氯乙烯电管 暗配（32mm）	m	80
16	户内电力电缆终端头多芯 10mm² 以内	个	8
17	管内穿线 塑料铜芯线（4mm²）	m	90
18	管内穿线 塑料铜芯线（2.5mm²）	m	360
19	新装日光灯 杀菌灯 单管	套	2
20	新装排气扇 500	台	1
21	新装金属软管 管长 1.5m 管径 15	根	12
22	新装 86 型开关盒 暗装	只	18
23	新装插座 三相四极 25A	只	4
24	新装插座 暗插座	只	18
25	新装 86 普通型开关 K11-6 开关 单联单控	只	2
26	吸顶式（40W）LED 灯盘	套	4
27	拆装水槽 配件利用 台式	套	1
28	新装硬质聚氯乙烯排水管（U-PVC）粘接（管径）50	m	11
29	混凝土墙体钻孔 厚 100 以内 Φ160	只	12
30	设备支架制作安装 质量≤50kg	100kg	3.2
31	传感器、变送器安装 风道空气质量传感器	支	2
32	空气过滤器 接口直径 100mm 以内	个	2
33	空气净化设备安装 箱式干式 重量≤0.5t	台	1
34	容积式热交换器安装 型号/容积（L）	台	1

	3#/1000		
35	吊顶式空调器安装 精恒温空调	台	2
36	通风机安装 风量 8900m³/h 以内	台	1
37	镀锌薄钢板矩形风管制作安装 连体法兰 (咬口) 长边 × 厚度 (mm) 1000 以下 × 0.75	10 m²	1.142
38	玻纤板复合型圆形风管制作安装 直径 300mm 以下	10m	6.5
39	百叶风口安装 周长 1300mm 以内	个	1
40	喷淋拆装移位	个	2
41	烟感拆装移位	个	2
42	门禁拆装	个	2
43	活性炭排风箱	个	1
/			